


פרט מס' 306 - 48

ארגז רוח עם תעלה סמויה 48 \ 23



גג בשיפוע 60 אחוז

לוח לביד OSB על כל מישור הגג בעובי 11 מ"מ

יריעת איטום

מרישים (לטות) 2.5/5 בכיוון השיפוע מעל הקורות

מרישים (לטות) 2.5/5

5/15

פח התעלה מחובר מעל לוח ה- OSB ומתחת ליריעת האיטום

קצה יריעת האיטום בולט כ- 5 ס"מ אל גוף התעלה

רעף מנקז דגם אקרשטיין מונח לכל אורך השורה מעל התעלה
קשירת ראש רעף ראשון ע"י מסמר תברוג

מחבר מתכת החיבורים ע"י 2X(4+4) מסמרי N 35

פתיח עליון

בידוד תרמי לוח קלקר 1' מודבק לרצפה

פני בטון

23

2.5/8

5/10

2X5/10

5/10

48

2 לוחות ציפוי עובי 14 מ"מ צבע לפי מפרט

5 לוחות ציפוי שקע תקע עובי 14 מ"מ צבע לפי מפרט

לוח תשתית 5/10

עיגון לבטון ברגי 3/8" כל 80 ס"מ

צינור 4" - פח מגולוון בתוך מסעף PVC


צ.מ.ג. 4"

פתיח הכניסה ללא רשת

לוח 2.5 / 10 מחובר לבטון חיבור קורה ניצבת בשני מסמרי 6 באלכסון

סרגל 3/2

טיח חוץ



תעלת מרזב פנימית פח מגולוון 06, ברוחב פרוט של 72 ס"מ

1. הבידוד התרמי יהיה באמצעות הדבקת לוחות פוליאסטרין מוקצף (קלקר) או מזרונני צמר זכוכית - בהתאם לת"י 1045
2. קורות הגג יהיו על פי המפורט בתכנית קונסטרוקציה.
3. ניתן להתקין צמ"ג חליפי - חיצוני בצמוד לקיר מתחת לארגז הרוח.